

" " 2020 г.

" " 2020 г.

МКД, расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.Урицкого, дом 13

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Шифр 0123 20 01 УУТЭ

Сметная стоимость 214,203 тыс. руб.

строительных работ 128,982 тыс. руб.

монтажных работ 35,451 тыс. руб.

прочих 20,925 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,244 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 114,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж узла учета												
1	ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щиты и пульты, масса: до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (42,79 руб.): 80% от ФОТ (53,49 руб.) СП (32,09 руб.): 60% от ФОТ (53,49 руб.)	шт	1	152,7	45,63	9,56	0,89	152,7	45,63	9,56	0,89
2	текущая цена	Тепловычислитель СПТ 941.20 МАТ=15390/10,25/1,20*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	1	1276,24 15390/10,25/1,20*1,02				1276,24			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРм11-02-022-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (16,56 руб.): 80% от ФОТ (20,7 руб.) СП (12,42 руб.): 60% от ФОТ (20,7 руб.)	шт	2	17,01	9			34,02	18		
5	текущая цена	Расходомер электромагнитный, марка: ПРЭМ диаметр 32 мм, МАТ=28249/10,25/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	2	2342,6 28249/10,25/1, 2*1,02				4685,2			
6	ФССЦ-23.8.03.11-0675 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	4	21,47				85,88			
7	ФССЦ-18.5.08.03-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2): ГЗ-6,3-10-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	2	137,37				274,74			
8	ФЕРм12-10-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (11,58 руб.): 80% от ФОТ (14,47 руб.) СП (8,68 руб.): 60% от ФОТ (14,47 руб.)	100 шт	0,02	2984,25	629,15	444,14	0,12	59,69	12,58	8,88	
10	ФЕРм11-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (37,61 руб.): 80% от ФОТ (47,01 руб.) СП (28,21 руб.): 60% от ФОТ (47,01 руб.)	шт	4	11,53	10,22			46,12	40,88		
11	ФССЦ-63.4.06.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	компл.	2	396,16				792,32			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	текущая цена	Преобразователь давления СДВ-И-2,5-1,6-1,0М(1,6) МАТ=2910/10,25/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	2	241,32 2910/10,25/1,2 *1,02				482,64			
14	ФЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (23,16 руб.): 80% от ФОТ (28,95 руб.) СП (17,37 руб.): 60% от ФОТ (28,95 руб.)	100 шт	0,04	2984,25	629,15	444,14	0,12	119,37	25,17	17,77	
15	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (91,62 руб.): 128% от ФОТ (71,58 руб.) СП (59,41 руб.): 83% от ФОТ (71,58 руб.)	шт	4	45,18	15,33	5,19	0,23	180,72	61,32	20,76	0,92
16	ФССЦ-18.1.09.11-0126 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	4	399,11				1596,44			
17	ФССЦ-23.8.03.11-0677 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	8	25				200			
18	ФЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (23,16 руб.): 80% от ФОТ (28,95 руб.) СП (17,37 руб.): 60% от ФОТ (28,95 руб.)	100 шт	0,04	2984,25	629,15	444,14	0,12	119,37	25,17	17,77	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (7,39 руб.): 128% от ФОТ (5,77 руб.) СП (4,79 руб.): 83% от ФОТ (5,77 руб.)	компл.	2	3,35	2,51			6,7	5,02		
20	ФССЦ-63.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	компл.	2	56				112			
21	ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка термометров в опрае прямых и угловых (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (9,87 руб.): 128% от ФОТ (7,71 руб.) СП (6,4 руб.): 83% от ФОТ (7,71 руб.)	компл.	2	5,21	3,35			10,42	6,7		
22	ФССЦ-63.4.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	компл.	2	179,8				359,6			
23	ФЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фильтров диаметром: 50 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (32,95 руб.): 128% от ФОТ (25,74 руб.) СП (21,36 руб.): 83% от ФОТ (25,74 руб.)	10 шт	0,2	200,19	105,98	83,85	5,9	40,04	21,2	16,77	1,18
24	ФССЦ-18.2.08.05-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	2	537,71				1075,42			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦ-23.8.03.11-0677 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	4	25				100			
Монтаж шкафа для тепловычислителя												
26	ФЕРм08-01-102-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шкаф управления и регулирования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (175,38 руб.): 95% от ФОТ (184,61 руб.) СП (120 руб.): 65% от ФОТ (184,61 руб.)	шкаф	1	378,84	140,45	142,16	20,08	378,84	140,45	142,16	20,08
27	ФССЦ-20.4.04.03-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	1	335,57				335,57			
28	ФЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (3,75 руб.): 95% от ФОТ (3,95 руб.) СП (2,57 руб.): 65% от ФОТ (3,95 руб.)	100 шт	0,01	453,93	342,84	4,67	0,64	4,54	3,43	0,05	0,01
29	ФССЦ-20.4.03.07-0022 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку 16А 250В с защитной крышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	100 шт	0,01	7851,9				78,52			
30	прайс лист	Блок питания БП5ВР 220-124 Д МАТ=550/10,25/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	1	45,61 550/10,25/1,2* 1,02				45,61			
31	ФЕРм08-03-526-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (32,42 руб.): 95% от ФОТ (34,13 руб.) СП (22,18 руб.): 65% от ФОТ (34,13 руб.)	шт	2	35,98	14,84	1,05		71,96	29,68	2,1	
32	ФССЦ-62.1.01.09-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	2	13,12				26,24			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФССЦ-20.5.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Коробка клеммная испытательная ИКК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	шт	13	40,18				522,34			
34	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (93,63 руб.): 80% от ФОТ (117,04 руб.) СП (70,22 руб.): 60% от ФОТ (117,04 руб.)	100 м	0,99	117,17	102,8			116	101,77		
35	ФССЦ-21.2.03.05-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	1000 м	0,096	4645,43				445,96			
36	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	1000 м	0,003	4832,12				14,5			
Обвязка трубопроводов												
37	ФЕР16-02-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (37,52 руб.): 128% от ФОТ (29,31 руб.) СП (24,33 руб.): 83% от ФОТ (29,31 руб.)	100 м	0,04	756,86	621,02	118,56	16,06	30,27	24,84	4,74	0,64
38	ФССЦ-23.7.01.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	м	4	74,24				296,96			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФЕР16-02-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (54,22 руб.): 128% от ФОТ (42,36 руб.) СП (35,16 руб.): 83% от ФОТ (42,36 руб.)	100 м	0,04	1108,89	896,34	179,64	24,43	44,36	35,85	7,19	0,98
40	ФЕР16-02-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (6,95 руб.): 128% от ФОТ (5,43 руб.) СП (4,51 руб.): 83% от ФОТ (5,43 руб.)	100 м	0,01	525,23	465,91	45,76	5,82	5,25	4,66	0,46	0,06
41	ФССЦ-23.7.01.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	м	1	74,24				74,24			
42	ФССЦ-23.7.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25	м	1	50,4				50,4			
Раздел 2. Пусконаладочные работы												
43	ФЕРп02-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное-пусконаладочные работы СМР=26,86 НР (247,01 руб.): 65% от ФОТ (380,02 руб.) СП (152,01 руб.): 40% от ФОТ (380,02 руб.)	система	2	190,01	190,01			380,02	380,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Демонтаж оборудования												
44	ФЕРp65-12-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (13,37 руб.): 74% от ФОТ (18,07 руб.) СП (9,04 руб.): 50% от ФОТ (18,07 руб.)	100 шт	0,01	1858,79	1768,14	90,65	39,15	18,59	17,68	0,91	0,39
45	ФЕРp65-14-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (32,97 руб.): 74% от ФОТ (44,56 руб.) СП (22,28 руб.): 50% от ФОТ (44,56 руб.)	100 м	0,08	603,67	557,01	16,32		48,29	44,56	1,31	
46	ФЕРp65-14-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (27,52 руб.): 74% от ФОТ (37,19 руб.) СП (18,6 руб.): 50% от ФОТ (37,19 руб.)	100 м	0,1	391,01	371,91	6,54		39,1	37,19	0,65	
47	ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек, затворов, на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 Кирпичное СМР=10,25 НР (54,49 руб.): 128% от ФОТ (42,57 руб.) СП (35,33 руб.): 83% от ФОТ (42,57 руб.)	шт	3	16,33	12,14	4,19	0,2	48,99	36,42	12,57	0,6
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									14886,18	1118,22	263,65	25,75
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									15021,11	1214,03	302,77	29,55
В том числе, справочно:												
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 2, 5-7, 11, 13, 15-17, 19-25, 37-42, 47, 1, 4, 8, 10, 14, 18, 34-36, 26-33)									134,93	95,82	39,12	3,8
Накладные расходы									1075,9			
В том числе, справочно:												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	65% ФОТ (от 380,02) (Поз. 43)								247,01			
	74% ФОТ (от 99,82) (Поз. 44-46)								73,87			
	80% ФОТ (от 310,6) (Поз. 1, 4, 8, 10, 14, 18, 34-36)								248,48			
	95% ФОТ (от 222,69) (Поз. 26-33)								211,56			
	128% ФОТ (от 230,45) (Поз. 2, 5-7, 11, 13, 15-17, 19-25, 37-42, 47)								294,98			
	Сметная прибыль								724,3			
	В том числе, справочно:											
	40% ФОТ (от 380,02) (Поз. 43)								152,01			
	50% ФОТ (от 99,82) (Поз. 44-46)								49,91			
	60% ФОТ (от 310,6) (Поз. 1, 4, 8, 10, 14, 18, 34-36)								186,36			
	65% ФОТ (от 222,69) (Поз. 26-33)								144,75			
	83% ФОТ (от 230,45) (Поз. 2, 5-7, 11, 13, 15-17, 19-25, 37-42, 47)								191,27			
	Итого по смете:											
	Итого Строительные работы								128982			
	Итого Монтажные работы								35451,27			
	Итого Прочие затраты								20925,01			
	Итого								185358,28			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								13504,31			
	Машины и механизмы								302,77			
	ФОТ								1243,58			
	Накладные расходы								1075,9			
	Сметная прибыль								724,3			
	Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*10,25								28844,26			
	ВСЕГО по смете								214202,54			