

_____ 2016 г.

Жилой дом, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Грибоедова 6, корпус 1
(наименование стройки)

_____ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на замену трубопроводов ГВС и циркуляционной системы ГВС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 698,124 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 10,049 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн. 3/л	Эк. Маш	3/лМех			Осн. 3/л	Эк. Маш				3/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Замена трубопроводов ГВС и монтаж циркуляционной системы ГВС																
1	ТЕРР65-14	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 76 мм	100 м трубопровода	2,35 235/100	660,98	607,94	20,54			1553,3	1428,66	48,27		65,3	153,46	
4	Послтан.Л	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1057,21 руб.): 74% от ФОТ СЛ (714,33 руб.): 50% от ФОТ														
	развит. Т/о															
	мен. обл.															
	опт															
	27.12.11															
	№490-П															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР06-01-015-07 Постан.П раешт. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п3Т=1,15; п3М=1,25 к расх.; п3ТМ=1,25; п3Т=1,15; п3ТМ=1,25)) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (18,1 руб.): 105% от ФОТ СП (11,21 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,007	11646,89	2459,6	43,83	2,74		81,53	17,22	0,31	0,02	248,193	1,74	
8	ТСЦ-101-1400 Постан.П раешт. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Шпильки оцинкованные стальные диаметром: 16 мм длиной 1100-2000 мм Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	т	0,00524 4*1,31/1000	13111,99					68,71						
9	ТСЦ-101-2576 Постан.П раешт. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	т	0,002	14829,56					29,66						
10	ТЕР16-04-002-06 Постан.П раешт. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм 2 821,30 = 5 215,06 - 9,46 х 253,04 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п3Т=1,15; п3М=1,25 к расх.; п3ТМ=1,25; п3Т=1,15; п3ТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2974,09 руб.): 128% от ФОТ СП (1928,51 руб.): 83% от ФОТ	100 м трубопро вода	1,2 120/100	3359,03	1690,95	1585,64	245,31		4030,84	2029,14	1903,01	294,37	162,748	195,3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТСЦ-507-3359, прим.	Труба из полипропилена: PN 20/63, армированная стеклотканью	М	126 120*1,05	175,16					22070,16						
	Постан.Гр рассч. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
12	ТСЦ-507-3310	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 63х25х63 мм	шт.	1	16,85					16,85						
	Постан.Гр рассч. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
13	ТСЦ-507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 63 мм	шт.	1	18,05					18,05						
	Постан.Гр рассч. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
14	ТСЦ-507-3311	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 63х32х63 мм	шт.	25	15,87					396,75						
	Постан.Гр рассч. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
15	ТСЦ-507-3309	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 63х20х63 мм	шт.	2	14,55					29,1						
	Постан.Гр рассч. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТСЦ-507-5012 Постан.Г раши. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	20	7,76					155,2						
17	ТСЦ-507-5027 Постан.Г раши. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 63х2" Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	1	99,73					99,73						
18	ТСЦ-507-4305 Постан.Г раши. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	20	15,91					318,2						
19	ТЕР16-05-001-03 Постан.Г раши. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (63 мм) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (пЗП=1,15; пЗМ=1,25 к раск.; пЗПМ=1,25; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (128,76 руб.): 128% от ФОТ СП (63,49 руб.): 83% от ФОТ	1 шт.	3	229,15	33,17	10,54	0,36		687,45	99,51	31,62	1,08	3,3465	10,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР18-06-007-05 Постан.Г раешт. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Установка фильтров диаметром: 65 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (47,73 руб.): 128% от ФОТ СП (30,95 руб.): 83% от ФОТ	10 фильтро в	0,3 3/10	9525,33	122,69	98,43	1,6		2857,6	36,81	29,53	0,48	12,1	3,63	
21	ТЕР16-04-002-02 Постан.Г раешт. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным Диаметром: 25 мм 2 447,24 = 2 983,92 - 9,29 x 57,77 (МДС35-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п3П=1,15; п3М=1,25 к раск.: п3ПМ=1,25; п3Т=1,15; п3ТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (25,77 руб.): 128% от ФОТ СП (16,71 руб.): 83% от ФОТ	100 м трубопро вода	0,01 1/100	2883,83	1863,69	967,51	149,45		28,84	18,64	9,68	1,49	172,086	1,72	
22	ТСЦ-507-3365 Постан.Г раешт. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Труба из полипропилена: PN 20/25 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	М	1,05 1*1,05	17,42					18,29						
23	ТСЦ-507-5033 Постан.Г раешт. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой Диаметром: 25x1" Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	1	16,93					16,93						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР16-04-002-01 Постпан./Постпан./Тю мен. обл. 27.12.11 №490-П	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п3Т=1,15; п3М=1,25 к расх.; п3ТМ=1,15; п3ТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (66,92 руб.); 128% от ФОТ СП (43,39 руб.); 83% от ФОТ	100 м трубопро вода	0,02 2/100	4434,19	2369,35	1567,49	244,58		88,68	47,39	31,35	4,89	218,776	4,38	
25	ТСЦ-507-3354 Постпан./Постпан./Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Труба из полипропилена: PN 20/20 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	М	2,1 2*1,05	11,16					23,44						
26	ТСЦ-507-5028 Постпан./Постпан./Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2" Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	ШТ.	28 25+2+1	7,88					220,64						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР16-04-002-03 Постан.Г раств. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 1 820,08 = 2 561,29 - 9,38 x 79,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п3Г=1,15; п3М=1,25 к расч.: п3ПМ=1,25; п3Т=1,15; п3ТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (307,76 руб.): 128% от ФОТ СТ (199,57 руб.): 83% от ФОТ	100 м трубопро вода	0,15 15/100	2131,45	1516,95	567,53	86,03		319,72	227,54	85,13	12,9	140,07	21,01	
28	ТСЦ-507-3356 прим. Постан.Г раств. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Труба из полипропилена: РН 20/32, армированная стекловолокном Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	15,75 15*1,05	28,16					443,52						
29	ТСЦ-507-5009 Постан.Г раств. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	15	1,25					18,75						
30	ТСЦ-507-5058 Постан.Г раств. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	10	1,29					12,9						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТСЦ-507-5064 Постан.Г рашил. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	6	3,7					22,2						
32	ТСЦ-507-3297 Постан.Г рашил. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х20х32 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	25	2,87					71,75						
33	ТСЦ-507-3175 Постан.Г рашил. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	60	11,25					675						
34	ТЕР18-07-001-05 Постан.Г рашил. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Установка кранов воздушных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (пЗТ=1,15; пЗМ=1,25 к раск.; пЗТМ=1,25; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (49,28 руб.): 128% от ФОТ СП (31,96 руб.): 83% от ФОТ	1 компл.	25	31,27	1,54				781,75	38,5			0,138	3,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР16-04-002-06 Постан.Г раств. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 57 мм 2 821,30 = 5 215,06 - 9,46 x 253,04 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п3Г=1,15; п3М=1,25 к расх.: п3ГМ=1,25; п3Т=1,15; п3ТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2478,41 руб.): 128% от ФОТ СП (1607,1 руб.): 83% от ФОТ	100 м трубопро вода	1 100/100	3359,03	1690,95	1585,84	245,31		3359,03	1690,95	1585,84	245,31	162,748	162,75	
36	ТСЦ-507-3358 Постан.Г раств. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Труба из полипропиленна: PN 20/50 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	М	105 100*1,05	68,32					7173,6						
37	ТСЦ-507-5011 Постан.Г раств. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	34 30+4	4,4					149,6						
38	ТСЦ-507-3307 Постан.Г раств. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 50х32х50 мм Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	10,8					43,2						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТСЦ-507-3290 Постан.Г равил. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	1	9,7					9,7						
40	ТСЦ-507-3305 Постан.Г равил. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 50х20х50 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	1	9,01					9,01						
41	ТСЦ-507-5038 Постан.Г равил. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 50х1 1/2" Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	1	84,34					84,34						
42	ТСЦ-507-3176 Постан.Г равил. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-п	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 50 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	36 20+16	22,99					827,64						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43.	ТЕР16-05-001-02 Постан.ГТ раешт.Тю мен.обл. от 27.12.11 №490-П	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из труб диаметром: до 50 мм (57 мм) 43,50 = 125,24 - 2 x 40,87 (МДС35-IV п.4.7.Гру ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (пЗТ=1,15; пЗМ=1,25 к расх.; пЗТМ=1,25; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (64,36 руб.): 128% от ФОТ СП (41,73 руб.): 83% от ФОТ	1 шт.	3	46,78	16,76	5,49			140,34	50,28	16,47		1,6905	5,07	
44	прайс лист	Кран полипропиленовый d=57 мм Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ	шт	3	57,8					173,4						
45	ТЕР16-02-007-02 Постан.ГТ раешт.Тю мен.обл. от 27.12.11 №490-П	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 57 мм 42,78 = 140,88 - 2 x 49,05 (МДС35-IV п.4.7.Гру ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (пЗТ=1,15; пЗМ=1,25 к расх.; пЗТМ=1,25; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (93,08 руб.): 128% от ФОТ СП (60,36 руб.): 83% от ФОТ	1 соедине ние	4	46,77	16,18	8,08			187,08	72,72	32,32		1,679	6,72	
46	ТСЦ-507-0931 Постан.ГТ раешт.Тю мен.обл. от 27.12.11 №490-П	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 57 мм Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	компл.	4	237,98					951,92						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТСЦ-507-2622 прим. Постан.Г равит. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Соединительная арматура трубопроводов: бурт Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 шт.	0,4 4/10	180,01					72						
48	ТЕРм07-04-001-03 Постан.Г равит. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,425 т (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п3Т=1,15; п3М=1,25 к раск.: п3ПМ=1,25; п3Т=1,15; п3ТМ=1,25)) Монтаж оборудования: НР (666,78 руб.): 80% от ФОТ СТ (500,09 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	2	777,31	412,18	126,38	4,56		1554,62	824,36	252,76	9,12	40,135	80,27	
49	ТСЦ-301-2735 Постан.Г равит. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Насосы циркуляционные для отопления "WLO" IP1 40/120-1.5/2 производительностью 45 м3/час Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	2	10418,2					20836,4						
50	ТЕР22-03-007-01 Постан.Г равит. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (35,96 руб.): 130% от ФОТ СТ (24,62 руб.): 89% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратны й)	2	846,74	13,83	2,69			1693,48	27,66	5,38		1,38	2,76	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТЕР16-07-003-07 Постан.ГТ раб.ит. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: до 80 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п3Т=1,15; п3М=1,25 к расх.; п3ТМ=1,25; п3Т=1,15; п3ТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2894,08 руб.); 128% от ФОТ СП (1876,63 руб.); 83% от ФОТ	1 врезка	25	521,2	90,08	14,65	0,36		13030	2252	366,25	9	8,579	214,48	
52	ТЕР16-05-001-01 Постан.ГТ раб.ит. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п3Т=1,15; п3М=1,25 к расх.; п3ТМ=1,25; п3Т=1,15; п3ТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (557,77 руб.); 128% от ФОТ СП (361,68 руб.); 83% от ФОТ	1 шт.	26 25+1	97,8	16,76	4,36			2542,8	435,76	113,36		1,6905	43,95	
53	ТСЦ-302-0032 Постан.ГТ раб.ит. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Краны шаровые ВУГАТТ для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 1 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	шт.	26	61,3					1593,8						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54.	ТЕР16-07-0005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п3Т=1,15; п3М=1,25 к расх.; п3ТМ=1,25; п3Т=1,15; п3ТМ=1,25)) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (221,21 руб.); 128% от ФОТ СП (143,44 руб.); 83% от ФОТ	100 м трубопро вода	2,36 236/100	133,31	73,23	55,3			314,61	172,82	130,51		5,7615	13,6	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Замена трубопроводов ГВС и монтаж циркуляционной системы ГВС :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Замена трубопроводов ГВС и монтаж циркуляционной системы ГВС																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Непредвиденные затраты 2%																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с непредвиденными										111450,44						
Приказ №0252-ОД от 13.04.16 г. п.п.2.3.2* Капитальный ремонт 111 450,44 * 5,87										654214,08						
Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗГМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18										43909,82						
ВСЕГО по смете										698123,90					924,33	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)