



Жилой дом, расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.Жуковского 88/1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)



2017 г.

на ремонт межпанельных швов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2113,562 тыс. руб.

Средства на оплату труда 32,390 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1635,68 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех			Осн. З/л	Эк. Маш				З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРР53-21	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ №0251-од от 27.04.17г, таб. 2 к приложению №2 п.п. 2.3.5* (Фасадое межпанельные швы). СМР=5,26	100 м восстановленной герметизации стыков	51,55 5159100	6284,18	338,24	5945,94	290,08		323949,48	17436,27	306513,2	14953,62	31,73	1635,68	
7	Послан. П раевит. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Стены (ремонтно-строительные): НР (27855,31 руб.): 86% от ФОТ СП (22672,92 руб.): 70% от ФОТ														
2	ТСЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макфлекс, Soudal в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ №0251-од от 27.04.17г, таб. 2 к приложению №2 п.п. 2.3.5* (Фасадое межпанельные швы). СМР=5,26 Деревянные конструкции	шт.	307	68,94					21164,58						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦ-101-2505 Послан.Г развит. Тю мен. обл. от 27.12.11 №490-П	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 приказ №0251-од от 27.04.17г, таб.2 к приложению №2 п.п. 2.3.5* (Фасадов межпанельные швы). СМР=5,26 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	Т	0,199	31032,9					6175,55						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											351289,61	17436,27	306513,2	14953,62		1635,68
Накладные расходы											27855,31					
Сметная прибыль											22672,92					
Итого по разделу 1 :																
Стены (ремонтно-строительные)											374477,71					1635,68
Деревянные конструкции											21164,58					
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве											6175,55					
Прочие ремонтно-строительные работы																
Итого											401817,84					1635,68
Всего с учетом "Приказ №0251-од от 27.04.17г, таб.2 к приложению №2 п.п. 2.3.5* (Фасадов межпанельные швы). СМР=5,26"											2113561,8					1635,68
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы											27340,13					
Машины и механизмы											306513,21					
ФОТ											32389,89					
Накладные расходы											27855,31					
Сметная прибыль											22672,92					
Итого по разделу 1 Отделка подъездов											2113561,8					1635,68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											351289,61	17436,27	306513,2	14953,62		1635,68
Накладные расходы											27855,31					
Сметная прибыль											22672,92					
Итого по смете:																
Стены (ремонтно-строительные)											374477,71					1635,68
Деревянные конструкции											21164,58					
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве											6175,55					
Прочие ремонтно-строительные работы																
Итого											401817,84					1635,68
Всего с учетом "Приказ №0251-од от 27.04.17г, таб.2 к приложению №2 п.п. 2.3.5* (Фасадов межпанельные швы). СМР=5,26"											2113561,8					1635,68
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы											27340,13					
Машины и механизмы											306513,21					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ										32389,89						
Накладные расходы										27855,31						
Сметная прибыль										22672,92						
										НДС 18%						
										нет						
										ВСЕГО по смете	2113561,8					1635,68


 Проверен, подписан, расшифровка)
 (подлинность, подпись, расшифровка)
 2013.05.18